

## COMUNE DI META

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

## SETTORE 7 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

## TRASFERIMENTO DI RISORSE IN C/CAPITALE AI COMUNI COSTIERI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COSTE DOPO LE RECENTI MAREGGIATE ANNUALITA' 2023

IL PROGETTISTA  arch. Francesco Cimmino  IL DIRETTORE DEI LAVORI		PROG		ABORATO						
arch. Francesco CIMMINO		INCIDENZA DELLA MANODOPERA								
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO arch. Diego SAVARESE										
		DATA APRILE 2024			DISEGNATO	REALIZZATO  SI NO				
		CODICE PROGETTO			POSIZIONE ARCHIVIO		SCALA			
<u>A</u> <u>A</u> <u>A</u> <u>A</u> <u>A</u> <u>A</u> <u>A</u>			8 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A							
N° DATA REVISIONE - DESCRIZION	IE	SIGLA	N°	DATA	REVISIONE - DESC	CRIZIONE	SIGLA			

						pag. 1
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA			unitario	TOTALE	Manodopera	%
	SOMMINISTRAZION		umano	TOTALL		
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
,						
CAM23_U07	Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in					
.020.010.B	conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il					
	livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del					
	sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a					
	rifiuto entro 10 Km dal punto di raccolta.					
	SOMMANO mc	428,09	57,16	24′469,62	7′279,71	29,750
2 CAM23_U07	Scogli di 3^ categoria di natura calcarea o vulcanica Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a					
.050.040.A	qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del					
	sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 3^ categoria					
	del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 Kg	24660.02	40.54	1217922 49	2/100 10	2 420
	SOMMANO t	2′660,93	49,54	131′822,48	3′190,10	2,420
3	Sovrapprezzi per lavori marittimi Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi					
	nella Penisola Sorrentina					
.050.070.E	SOMMANO %	215′462,03	15,00	32′319,31	0,00	
4	Ripascimento realizzato mediante scavo, trasporto via mare, versamento e					
NP01	sistemazione sabbia prelevata in precedenza					
	SOMMANO mc	2´211,96	26,75	59′169,93	1′899,35	3,210
	Parziale LAVORI A MISURA euro			247′781,34	12′369,16	4,992
	I di Ziare Lia volta la misorea curo			247 701,54		4,272
	TOTALE euro			247′781,34	12′369,16	4,992
	A RIPORTARE					